جامعة عمان العربية
شارع الأردن – موبص

العطاء رقم 2022/1 - 2023

اسم العطاء

انشاء ملاعب رياضية خارجية في الحرم الجامعي

سعـر نسخة العطاء
30 دينـــار غير مسترد

يمكن الحصول على نسخة العطاء اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا
يوم الاثنين الموافق 2022/10/24 ولغاية الساعة الثالثة
بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/11/2

آخر موعد لتقديم العروض حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق **2022/11/16**

الرقم	الوصـــف	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة دينار اردني	السعر الإجمالي دينار اردني	السعر الإجمالي دينار اردني) كتابة (
	الأعمال الخارجية **ملاحظة هامه جداً** **هذه الكميات أولية واسترشاديه وقابلة للزيادة أو النقصان وحسب التصميم المعماري ولا يحق للمقاول المطالبة باي تعويض أو زيادة بالأسعار في حال زيادة أو نقصان الكميات أو حذف اى بند منها**					
1	حفر وترحيل أرضية الملعب القائم وتسوية الموقع ودحل الطبقة الي درجة دمك لا تقل عن 95% من البركتور للتربة	1400	م2			
2	توريد وتنفيذ فرشة بيس كورس سماكة بعد الدحل 15 سم ودرجة دمك ال تقل عن 95% مع عمل الميول اللازمة لتصريف المياه	3050	م2			
3	توريد وتنفيذ طبقة برايمر MC-0 من 1.5 كجم/م2	3050	م2			
4	توريد وتنفيذ طبقة RC-2 من 1.0 كجم/م2	3050	م2			
5	وريد وتنفيذ طبقة اسفلت سماكة 5سم بعد الدحل على ان تكون من الركام الناعم وناجحة فحص سماكة ودك ال يقل عن 95%	3050	م2			
6	توريد وتنفيذ طبقة تارتان مطاطية للملعب متعدد الاستخدامات ولمحيط الملعب الخماسي لكرة القدم وحسب مواصفات الملعب باللون الذي يختاره المالك ومخطط أللعاب كرة السلة، التنس أرضي الطائرة وكرة اليد والسعر يشمل توريد وتركيب الشبك لكرة الطائرة والتنس الأرضي ومرمى كل من كره السلة وكرة اليد وحسب المواصفات الخاصة بذلك	2250	م2			
	مجمـــوع الصفحة					

الرقم	الوصـــف	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة دينار اردني	السعر الإجمالي دينار اردني	السعر الإجمالي دينار اردني / كتابة
7	توريد وتنفيذ طبقة عشب صناعي صناعة هولندية طول ال يقل عن 3.5سم وعلى شكل الحرف) S (وحسب مواصفات الملعب ومع كل ما يلزم والسعر يشمل التخطيط للملعب وتوريد وتركيب حديد المرمى مع الشبك الخاص به وحسب المواصفات الخاصة بذلك	800	م2			
8	توريد وتنفيذ سور من الشبك المضلع المغلفن والمواسير المغلفنة بارتفاع لا يقل عن 6 متر بحيث تكون المسافة بين المواسير العامودية لا تزيد عن 3 متر وقطر 2انش وكذلك تنفيذ مواسير قطر 2 انش في نهاية الشبك من الأعلى على ارتفاع 6 متر وعلى ارتفاع كل2 متر وتدعيم الزوايا الأربعة بمواسير اضافية لمنع ميلان السور وفي منتصف الأضلاع الأربعة للسور والسعر يشمل الحفر واعادة الطمم لقواعد المواسير بالأبعاد) 50×50×100(سم وبعمق حفر 100 سم والسعر يشمل عمل اربعة ابواب من نفس المواد بعرض 1.2 متر وارتفاع 2 متر مع كل ما يلزم من مفصلات ورداد وزرافيل وايادي	275	م. ط			

وذلك ضمن الشروط الخاصة التالية:

1) **زيارة الموقع في الموعد المحدد في دعوة الإعلان عن العطاء للاطلاع عليه ومعاينته ومعرفة أدق التفاصيل المطلوبة. وعلى جميع من يرغب المشاركة في هذا العطاء ضرورة الالتزام التام بالموعد المحدد (تاريخ اليوم والساعة).**

2) **سيتم تخصيص موظف مسؤول من الجامعة لمرافقتكم الى موقع الملاعب من أجل المعاينة والاطلاع على التفاصيل المتوفرة.**

3) **يجب تقديم أي استفسارات خطية لمدير اللوازم والعطاءات للإجابة عليها بشكل خطي وخلافا لذلك فإن أي اتفاق شفوي غير مصرح به ولا يمكن اعتماده بأي شكل عند دراسة العروض واجراء المقارنة بينها.**

4) **سيتم الرد خطياً على جميع استفساراتكم المطلوب منكم تقديمها خطياً بدون أي تأخير وسترسل لكم الإجابات بواسطة بريدكم الإلكتروني أو الاتصال معكم لتسليمكم او تسليم مندوبكم الرد الخطي موقع عليه ومختوم حسب الأصول.**

5) **يقدم عرض الأسعار باليد وبالظرف المختوم ويسلم لمدير اللوازم والعطاءات في الجامعة.**

6) **يجب تقديم كفالة دخول لهذا العطاء بقيمة 5 % من الكلفة المتوقعة التي تقررونها بعرضكم وذلك من خلال تقديم شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية او تقديم مبلغ نقدي يحفظ لدينا لحين فتح عروض الأسعار. وسيتم ارجاع كفالات الدخول بدون أي تأخير لمن لا يحالفهم الحظ بهذا العطاء. أما من سيحال عليه العطاء فسيتم إرجاع كفالة الدخول له واستبدالها بكفالة لحسن التنفيذ قيمتها 10 % من قيمة الاعمال التي سيتم تنفيذها.**

7) سيتم بعد انهاء الاعمال واستلامها حسب الأصول تغيير كفالة حسن التنفيذ بكفالة صيانة قيمتها 5 % من الكلفة الاجمالية الحقيقية للمشروع تبقى سارية المفعول لحين انتهاء فترة الصيانة التي يحددها المقاول في عرض أسعاره.

8) تلتزم الجامعة بدفع الكلفة الاجمالية للمشروع بعد انتهاء الاعمال وتسليمها وخلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ الاستلام النهائي.

9) يلتزم المقاول الذي يرسو عليه العطاء بدفع كلفة الإعلان عنه بالصحف المحلية.

10) يتم استيفاء ثمن نسخة لهذا العطاء بقيمة 30 دينار غير مستردة.

ملاحظات هامة

مطلوب من كل مقاول أن يبين بشكل مفصّل وواضح وشامل الأعمال التي سيقوم بها بحيث نستطيع مقارنتها بكل دقة مع عروض الأسعار التي نحصل عليها من المشاركين الآخرين في هذا العطاء.

وسيتم استثناء أي عرض أسعار لا تكون به الأعمال غير واضحة وغير شاملة وغير دقيقة.

مع العلم بأن **الجامعة ليست ملزمة بالإحالة على الأسعار الأرخص**. ولكن المهم هو جودة العمل.

ومن الجدير بالاهتمام معرفة بأن الكميات لجميع هذه الاعمال الخارجية استرشاديه وقابلة للزياد أو النقص وحسب التصميم المعماري المرفق ولا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض أو زيادة أو نقصان للكميات أو حذف أي بند منها.

علماً بأن الكميات تقريبية والأعمال النهائية خاضعة للكيل الهندسي.

الخلاصة
والمجاميع

الرقم	الوصف	دينار اردني	ملاحظات
1	مجموع الصفحة رقم 1		
2	مجموع الصفحة رقم 2		
3	المجموع الكلي		
4	خصم على مجموع قيمة العطاء		
	قيمة العطاء النهائي بعد الخصم		