Reference: الرقم:
Date: التاريخ:

العطاء رقم 2022/15 - 2023

اسم العطاء

مكيفات عادية، ومكيفات كاسيتات سقفيه، ومكيفات فري ستاند جميعها توفير طاقة لتكييف قاعات التدريس ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية في مبنى الجامعة الجديد E

المكيفات بقدرات مختلفة عددها الإجمالي (102) مكيف

سعـر نسخة العطاء

150 دينـــار غير مستردّ

يمكن الحصول على نسخة العطاء اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/18

دوام الجامعة من الساعة 8.30 صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر
كل يوم (من السبت ولغاية مساء الأربعاء)
موعد حضور المشاركين في هذا العطاء للكشف على الموقع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2023/7/30

آخر موعد لتقديم العروض حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق **2023/8/7**

Reference: الرقم:
Date: التاريخ:

الشروط الخاصة للعطاء رقم (2023-2022/13)

المتعلقة بتكييف مبنى الجامعة الجديد E

1. يشترط أن تكون التجهيزات من الأصناف الآتية:
   - GREE
   - TOSOT
   - HISENSE
   - HOME MASTER
   - AUX
   - HAIER
2. مطلوب من المشاركين في هذا العطاء الكشف على الموقع ومعاينة أماكن التركيب وما يتبعها من أماكن لتصريف مياه التكييف وأماكن وصل المكيفات بالكهرباء.
3. تلتزم الشركة المتقدمة لهذا العطاء بشبك جميع تجهيزات التكييف التي ستحال عليها بنظام أل Wi Fi من أجل التحكم بتشغيل واطفاء الأجهزة عن بعد.
4. الالتزام بتقديم سعر كل متر مواسير إضافي (شامل مواسير النحاس وكيبل الكهرباء والعزل).
5. مطلوب من الشركة المشاركة في هذا العطاء بيان نسبة توفير جهاز التكييف للكهرباء في حالتي التشغيل (حامي + بارد).
6. بيان مدة كفالة جهاز التكييف شامل الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية مع الالتزام بتوفير قطع الغيار الكهربائية والميكانيكية اللازمة للمكيفات لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
7. بيان مدة كفالة التركيب.
8. الالتزام بان تكون مواسير النحاس نوع مولر امريكي او ما يعادله.
9. مطلوب عزل مواسير التكييف مرتين.
10. يشترط أن تكون مواسير التكييف كاملة بدون وصلات للربط إلا في الحالات الضرورية التي توافق عليها دائرة المهندس والخدمات في الجامعة.
11. مطلوب عمل تفريغ هواء للمواسير قبل تزويدها بغاز التكييف.

Reference: الرقم:
Date: التاريخ:

12. يطلب الاخذ بعين الاعتبار ان تكون كميات الغاز التي تبث في المواسير متناسبة مع اطوالها.
13. في حال كانت مواسير التكييف أطول من الحد المقرر المسموح به يجب مراعاة زيادة كمية الغاز بما يتناسب مع طول هذه المواسير أو تغيير اقطار المواسير إن لزم الأمر مع تقديم كفالة خطية تتضمن بان اي تغيير قد يطرأ على اطوال المواسير المستخدمة أو زيادة في كميات غاز التكييف لا يؤثر على أداء الجهاز.
14. تلتزم الشركة المنفذة للمشروع بإغلاق جميع مواسير التأسيس بالمـــادة المنـــاسبة (معجونة أو فوم بشكل صحيح).
15. بيان طول المواسير الموردة مع كل مكيف شامل الريموت كونترول.
16. بيان منشأ المكيفات.
17. تقديم الأسعار على أساس أن تكون شاملة للتوريد واصلاً الموقع مع التركيب والتشغيل والتسليم وشاملة للضريبة العامة على المبيعات.
18. تلتزم الجامعة بدفع قيمة المكيفات خلال فترة (45) يوماً من تاريخ التسليم النهائي.
19. موعد حضور المشاركين في هذا العطاء للكشف على الموقع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2023/7/30.
20. وفيما يلي جدول بأصناف المكيفات المطلوبة:

نوع المكيف	القدرة	الكميات
مكيف عادي انفرتر	1 طن	60
مكيف عادي انفرتر	2 طن	30
مكيف كاسيت سقفي	4 طن	6
مكيفFREE STAND	تقديم عرض أسعار بكافة القدرات المتوفرة لديكم	6